

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di urgenza per solaio pericolante e infiltrazioni d'acqua

COMMITTENTE: ERP MS SpA

Carrara, 16/01/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 00.00.01	Allestimento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							250,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
2 00.10.01	Ponteggio metallico in elementi prefabbricati per facciata, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, illuminazione notturna e idonea segnaletica. I pont ... zati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. B) Completo di tutti gli impalcati.	2,00	4,00	6,000		48,00		
	SOMMANO m2					48,00	13,00	624,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							624,00
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
3 00.10.02	Opere di sicurezza con formazione di parapetto vano scala					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50,00	50,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							50,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
4 00.10.03	Opere di sicurezza con realizzazione di punti ancoraggi per lavorazioni sulla copertura					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	50,00	250,00
5 00.50.01	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate,terrazze, cornicioni, compreso il disancoraggio dalla struttura, la pulitura del sottofondo ed il trasporto alla discarica dei materiale di risulta. tetto in legno muro verso terzi copertura verso terzi	1,00	12,00			12,00		
		1,00	5,30	1,000		5,30		
		1,00	5,30	0,600		3,18		
	SOMMANO m2					20,48	5,00	102,40
6 00.50.02	Rimozione di pannellatura in legno solaio in legno	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m2					10,00	10,00	100,00
7 00.50.03	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità							
	A R I P O R T A R E							1'376,40

