

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ALLOGGIO SITO
IN VIA MATTEONI 2B COD. 2010.1256.0207

COMMITTENTE: ERP MASSA CARRARA SPA

Data, _____

IL TECNICO
Geom. Federica Pisani

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 06.100.01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d ... ompreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati a corpo cadauno per la durata del cantiere.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,00	24,00
2 01.03.070.01	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	270,00	270,00
3 01.03.070.02	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	75,00	75,00
4 04.038.060	Realizzazione di recinzione area adibita a cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica rossa-arancione, fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, l'idonea segnaletica diurna e notturna, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. (lung.=5+6+4,40+2,00)		17,40			17,40		
	SOMMANO m					17,40	11,61	202,01
5 01.04.040	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e ... drato di cancello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.		1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	30,00	60,00
6 07.02.020.02	Pulizia e igenizzazione del locale adibito a spogliatoio e ricovero dpi compreso fornitura per tutta la durata dei lavori di armadietti e quanto altro necessario per l'utilizzo del locale.Per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
	A R I P O R T A R E							831,01

