

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ALLOGGIO SITO
NEL COMUNE DI AULLA VIA DON MINZONI 4 COD. 2001.2503.0205

COMMITTENTE: ERP MASSA CARRARA SPA

Data, _____

IL TECNICO
GEOM. FEDERICA PISANI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1	Convogliatore scivolo per calcinacci macerie e detriti diam. 50 cm e H. ad innesto 100 cm (in totale circa 6 innesti) compreso nel prezzo la tramoggia scarico in telaio zincato e i ... orto universale per finestra è compreso nel prezzo anche l'utilizzo di un montacarichi per trasporto materiali in quota.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70,00	70,00
2 2	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per esigenze quali: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; ill ... va in materia di prevenzione infortuni. Criteri di misura: ore di riunione indipendentemente dal numero di partecipanti.					2,00		
	SOMMANO a					2,00	30,00	60,00
3 04.038.200	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria.					3,00		
	SOMMANO n.*mesi					3,00	0,88	2,64
4 3	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box prefabbricato, uso spogliatoio e servizio igienico chimico o collegato alla rete fognaria, compost ... ell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo. Misurato a corpo per tutta la durata del cantiere.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
5 04.038.060	Realizzazione di recinzione area adibita a cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica rossa-arancione, fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, l'idonea segnaletica diurna e notturna, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. (par.ug.=3+5+5+3)	16,00				16,00		
	SOMMANO m					16,00	11,61	185,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'018,40
	T O T A L E euro							1'018,40
	Data, _____							
	II Tecnico GEOM. FEDERICA PISANI							
	A R I P O R T A R E							1'018,40