## **ERP MASSA CARRARA Spa** Anticipazione POR delibera Lode n°3 del 27/04/2017 COMPUTO METRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 3 ALLOGGI SITI IN SICUREZZA VIA DON MINZONI 6, VIA DON MINZONI 10 E VIA PIOLI 42 COMUNE DI AULLA (MS) Data Rev ID documento Status Validazione 20/06/2017 1014.00.U0.SI.005 Validazione Prot Nr 10197 Del 12/7/17 Il Responsabile Unico del Procedimento Il Coordinatore Fase Progetto SI.005 Geom. Ezio Filippi Dott. Arch. Manuela Bertocchi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		= Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
004.028.135	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale dell'area di cantiere, antintrusione, non scavalcabile, con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 gio completo o parte secondo l'indicazione del C.S.E40% a smontaggio completo o parte secondo indicazione del C.S.E ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10					25.00		
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6					25,00		
	ALLOGGIO VIA PIOLI 42					17,00		
	2017/11/O					7,00	10.00	400.00
	SOMMANO m					49,00	10,00	490,00
004.028.065	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese.  ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10							
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6					1,00		
	ALLOGGIO VIA PIOLI 42					1,00		
						1,00		
	SOMMANO mese					3,00	200,00	600,00
004.028.070	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz Bagno chimico portatile, per ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il quindicesimo giorno del mese).  ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10							
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6					1,00		
	ALLOGGIO VIA PIOLI 42					1,00		
						1,00		
	SOMMANO mese					3,00	60,00	180,00
004.029.010	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, ottagonale, di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.  ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10							
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6					4,00		
	ALLOGGIO VIA PIOLI 42					4,00		
						2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	15,00	150,00
004.029.020	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante e o segnalatore luminoso da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione lumi emporaneo del lampeggiante. Misurato cadauno per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10							
						2,00		
	A RIPORTARE					2,00		1′420,00

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		1′420,00
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6 ALLOGGIO VIA PIOLI 42					3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	35,00	210,00
6 004.031.001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, con datore di lavoro, dirigenti e preposti, addetti a compiti e funzioni sulla sicurezza, convocate dal Coordinatore della Sicu presi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.  ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10							
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6					2,00		
	ALLOGGIO VIA PIOLI 42					2,00		
	SOMMANO ora					6,00	30,00	180,00
7 004.031.025	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di telefono di emergenza, fornito dal datore di lavoro e usato dal lavoratore addetto e presente in cantiere. Sono compresi: l'u esa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo , misurato per per tutta la durata del cantiere.  ALLOGGIO VIA DON MINZONI 10							
	ALLOGGIO VIA DON MINZONI 6					1,00		
	ALLOGGIO VIA PIOLI					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	60,00	180,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1′990,00
	TOTALE euro							1′990,00
	Data, 20/06/2017							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							