

CARRARA

Via Casalina, parte la rimozione di 1.173 metri quadrati di **amianto**

Intervento da 472mila euro per rifare le coperture dei palazzi popolari

L'operazione consentirà di eliminare l'amianto dall'ultimo edificio pubblico gestito da Erp in cui era ancora presente

Carrara È in corso la gara per i lavori di rimozione dell'amianto e di rifacimento delle coperture dei palazzi Erp di via Casalina a Carrara. L'intervento, che sarà realizzato grazie a un finanziamento di 472mila euro provenienti dai fondi del Piano operativo di reinvestimento, prevede il rifacimento delle coperture con rimozione completa del cemento amianto e delle guaine.

Saranno installati per la copertura pannelli coibentati, saranno sostituite tutte le converse e le scossaline e si provvederà alla manutenzione dei frontalini di gronda e dei balconi. Saranno eliminati 1.173 metri quadrati di amianto. Si tratta della rimozione dell'amianto dall'ultimo edificio pubblico fra quelli gestiti da Erp.

«È una grande soddisfazione poter annunciare la conclusione con questo intervento dell'operazione di rimozione dell'amianto da tutti i fabbricati interamente pubblici - afferma Luca Panfietti, presidente di Erp Massa Carrara - dove era presente. Questo risultato è il frutto di un costante impe-

gno per soddisfare le richieste e le esigenze degli inquilini degli alloggi popolari e di una sinergia efficace con l'amministrazione comunale di Carrara». «L'impegno di amministrazione ed Erp per il miglioramento degli alloggi di edilizia



I palazzi di Erp in via Casalina

residenziale pubblica è continuo - aggiunge la sindaca Serena Arrighi -. Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici e gli operai che si sono fatti carico di questo nuovo, importantissimo, intervento». Erp informa inoltre che sono già iniziati i lavori sull'edificio di Viale XX Settembre 247 A e B per un importo di 390mila euro. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria del fabbricato. Per quanto riguarda la facciata è prevista la pulizia con idrolavaggio e meccanica di tutti i supporti esterni, con regolarizzazione del supporto, demolizioni e rifacimenti di intonaci ammolorati, recupero dei calcestruzzi armati, compresa la gronda, e tinteggiatura finale. Per quanto riguarda la copertura, si tratta di lavori di rimozione completa di manto e di ogni lattoneria e impiantistica (antenne) presenti in copertura, demolizione e ricostruzione di due porzioni di solaio di copertura per l'inserimento di idonei abbaini per l'accesso al tetto, rifacimento della copertura con idonea impermeabilizzazione e marsigliesi, nuove

converse, canale di gronda, discendenti e teste di camino, sistema anticaduta. Saranno demolite e ricostruite due porzioni di sottotetto in corrispondenza dei vani scala per l'inserimento di botole con scala retrattile per l'accesso al sottotetto. In programma la realizzazione dell'intonaco, la tinteggiatura del soffitto del vano scala, la sistemazione e la puli-

Intanto hanno preso avvio anche i lavori di manutenzione straordinaria in viale XX Settembre

zia del sottotetto con posizionamento di isolamento termico, l'eliminazione di vasconi in amianto e lo spostamento dei contatori dell'acqua dal sottotetto al piano terra. Verrà poi installato un impianto tv centralizzato completo di antenne e cavi sino all'ingresso dei singoli alloggi) e saranno spostati i contatori dell'impianto idrico.