

Un intervento dal 472mila euro che segna la totale rimozione dagli edifici pubblici gestiti dall'ente

Eliminazione amianto in via Casalina Erp, lavori su 1.173 metri quadrati

CARRARA

Erp ha avviato i lavori di rimozione di 1.173 metri quadrati di amianto su alcuni edifici di via Casalina 2. Un intervento da 472mila euro che segna l'eliminazione definitiva dell'amianto dai complessi interamente pubblici gestiti da Erp. Parallelamente, sono iniziati i cantieri di manutenzione straordinaria in viale XX Settembre, per un importo di 390mila euro. L'intervento sarà realizzato grazie ai provenienti del Piano operativo di reinvestimento. Saranno installati per la copertura pannelli coibentati, verranno sostituite tutte le convesse e le scossaline e si provvederà alla manutenzione dei frontalini di gronda e dei balconi. «È una grande soddisfazione poter annunciare la conclusione con questo intervento dell'operazione di rimozione dell'amianto da tutti i fabbricati interamente pubblici dove era presente» - dice Luca Panfietti, il presidente di Erp Massa Carrara -. Questo risultato è il frutto di un costante impegno per soddisfare le richieste e le esigenze degli inquilini degli alloggi popolari e di una sinergia efficace con l'am-



Luca Panfietti, presidente di Erp

ministrazione comunale di Carrara».

«L'impegno di amministrazione ed Erp per il miglioramento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è continuo - aggiunge la sindaca Serena Arrighi -. Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici e gli operai che si sono fatti carico di questo nuovo, importantissimo, intervento». Per quanto riguarda la facciata dell'edificio di viale XX Settembre 247 A e B è prevista la pulizia con idrolavaggio e meccanica di tutti i supporti esterni, con regolarizzazione del suppor-

to, demolizioni e rifacimenti di intonaci ammalorati, recupero dei calcestruzzi armati, compresa la gronda, e tinteggiatura finale.

Per la copertura è prevista la rimozione completa di manto e di ogni lattoneria e impiantistica presenti in copertura, demolizione e ricostruzione di due porzioni di solaio per l'inserimento di abbaini per l'accesso al tetto, rifacimento della copertura con impermeabilizzazione e marsigliesi, nuove convesse, canale di gronda, discendenti e teste di camino, sistema anticaduta. Saranno demolite e ricostruite due porzioni di sottotetto in corrispondenza dei vani scala per l'inserimento di botole per l'accesso al sottotetto. In programma anche il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura del soffitto del vano scala, sistemazione e pulizia del sottotetto co isolamento termico, eliminazione di vasconi in amianto e spostamento dei contatori dell'acqua dal sottotetto al piano terra. Verrà poi installato un impianto tv centralizzato completo di antenne e cavi fino all'ingresso dei singoli alloggi e saranno spostati i contatori dell'impianto idrico dal sottotetto al piano terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA